

A càrrec de l'Organització

- Espai fosc, diàfan pla i llis mínim 10 m x 12 m
l'ideal és 12 m x 14 m (inclou acollida del públic 32 persones)
- 2 escomeses separades de corrent 220v domèstica al peu de l'estructura
- Passa cables 2 trams de 2m cadascun
- 1 subgreu 15"
- 2 escales 1,5 m d'alçada
- Camerino per 4 persones amb dutxa aigua calenta
- Aigua potable per 4 persones
- Accés furgoneta per descàrrega a peu de l'espai
- Aparcament per furgoneta Iveco 6 m llarg x 2,5 m alçada durant l'estada de la cia
- 2 Taules o 2 burres amb penjadors per deixar abrics, bosses... del públic

La cia porta:

Estructura de 6m diàmetre x 3m alçada auto portada
(no cal clavar al terra)
Bancs per seure el públic
La companyia porta la llum i el so per la peça.

MUNTATGE

6 hores
2 persones ajuda descàrrega
1 maquinista durant el muntatge
1 elèctric durant el muntatge



DURANT la FUNCIO

Regidora responsable de l'espai i recepció públic amb accés a llums, aires condicionats i o calefacció de l'espai.

ÉS IMPORTANT SI HI HA AIRE CONDICIONAT, CALEFACCIÓ PER AIRE O CORRENT D'AIRE, PODER ACCEDIR A ATURAR I ENEGAR SEGONS NECESSITAT DE LA PEÇA. PORTEM OBJECTES MOLT SENSIBLES A LES CORRENTS D'AIRE.

DESMUNTATGE i CÀRREGA

2 hores

1 maquinista durant el desmuntatge

1 elèctric durant el desmuntatge

2 persones ajuda càrrega



escarlata.com

Contacte:

Jordi Aspa
aspa@escarlata.com
+34 609 563 545